

**Послуги з поточного ремонту кабінету інформатики
початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради,
що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Трильовського, 24 у м. Львові
(Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв'язку з необхідністю проведення закупівлі послуг з поточного ремонту кабінету інформатики початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Трильовського, 24 у м. Львові (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), для потреб початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради необхідно забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- Послуги з поточного ремонту кабінету інформатики початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Трильовського, 24 у м. Львові (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Необхідність проведення поточного ремонту кабінету інформатики обумовлена потребою створення належних та безпечних умов для організації освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства у сфері освіти, охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Приміщення кабінету потребує оновлення внутрішнього оздоблення, модернізації електромережі, заміни освітлення, встановлення нових електротехнічних елементів, ремонту стін, стелі та підлоги, а також виконання інших супутніх робіт, необхідних для забезпечення безпечної експлуатації приміщення та розміщення комп'ютерної техніки.

Виконання поточного ремонту дозволить покращити умови навчання учнів, забезпечити належне функціонування комп'ютерного обладнання, підвищити рівень електробезпеки, привести приміщення у відповідність до сучасних вимог щодо організації освітнього середовища та створити комфортні умови для проведення навчальних занять.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до дефектного акта, локального кошторису та технічного завдання і передбачають виконання комплексу ремонтно-будівельних, електромонтажних та оздоблювальних робіт із використанням сертифікованих матеріалів, що відповідають вимогам чинних ДБН, ДСТУ та інших нормативно-правових актів.

Закупівля включає виконання комплексу робіт відповідно до технічного завдання, зокрема:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Розділ 1. Приміщення "Кабінет інформатики"			
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,08
2	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01785

3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,063
5	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,2
6	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	0,41
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,278
8	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	0,417
9	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,71
10	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,1
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та відкосів від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,775084
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,227
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,107014
14	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,01845
15	Улаштування коробів з обшиванням гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,035334
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,775084
17	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,42
18	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,42
19	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,42
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,286
21	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетоноконтактом"	100м2	0,882098
22	Обклеювання склотканиною стін та відкосів в один шар	100м2	0,882098
23	Безпіщане накриття стін та відкосів	100м2	0,882098

24	Поліпшене фарбування стін та відкосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,882098
25	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01
26	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,15
27	Прокладання коробів пластикових	100м	0,14
28	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,480318
29	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,480318
30	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,471
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках, кількість ламп 1	100шт	0,08
32	Установлення декоративних кутиків	100м	0,2451
33	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,02
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0231
35	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	100м2	0,48603
36	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 1 раз (Грунтування)	100м2	0,48603
37	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0,48603
38	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	0,3089
39	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,01
40	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,02
41	Герметизація примикань герметиком	100м шва	0,2838
42	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,01
43	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01

45	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02
46	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01
47	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетоноконтактом"	100м2	0,03
48	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,03
49	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 20 мм	100м2	0,03
50	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,03
51	Улаштування гідроізоляції обмазувальної однокомпонентною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,03
52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,03
53	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,02
54	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,2652
55	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,24
56	Поручні металеві Н=0,9 балконні індивідуального виготовлення	м	5,2
57	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,03
Розділ 2. Інші роботи			
58	Навантаження сміття вручну	1 т	2,90566
59	Перевезення сміття до 30 км	т	2,90566

Відомість матеріалів, які повинні використовуватись Учасником

№ ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Автоматичний вимикач 10 А	шт	1
2	Автоматичний вимикач 16 А	шт	2

3	Автоматичний вимикач 20 А	шт	1
4	Бетоноконтакт	т	0,01490746
5	Бетоноконтакт	т	0,000507
6	Бірка маркувальна	100шт	0,02
7	Блоки дверні	м2	2,31
8	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00336
9	Вимикач заглиблений для прихованої проводки з коробкою	шт	1
10	Вода	м3	0,0102206
11	Герметизуюча ізоляційна стрічка на примикання стіна-підлога	м	4,31267
12	Герметик акриловий для зароблення швів (стіна-профіль)	л	0,65024
13	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,054507
14	Грунт-лак	т	0,00534633
15	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2
16	Грунтовка CERESIT R 766	кг	0,591
17	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	13,23147
18	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,6
19	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14	т	0,019188
20	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	55,57217
21	Доводчик дверей	шт	1
22	Дрантя	кг	0,10621
23	Дюбель-шурупи 6x40мм Koelner	шт	42,4008
24	Дюбель-шурупи 6x40мм Koelner	шт	142,65445
25	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000362
26	Емаль Farbex для радіаторів опалення глянець	т	0,000408

27	Емаль Farbex для радіаторів опалення глянець	т	0,000258
28	Кабель з мідними жилами 2x2,5 мм ² ВВГ нг-нд	м	142
29	Кисень технічний газоподібний	м ³	0,288
30	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 117 Flex	кг	19,5
31	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,218
32	Короб пластиковий (кабель-канал) в комплекті	м	14,14
33	Круг для плитки Distar	шт	0,0306
34	Кутики декоративні	м	25,7355
35	Кутики штукатурні перфоровані	м	30,03
36	Лак для паркетних підлог	т	0,010109424
37	Лак БТ-577	т	0,00058
38	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м ²	3,71007
39	Лиштва	м	5
40	Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 Express	т	0,00471
41	Мішок для будівельного сміття	шт	83,18892
42	Папір шліфувальний	м ²	10,69091
43	Перемичка заземлювальна	шт	1
44	Підвіконник пластиковий	м	2,04
45	Підвіси в комплекті	шт	38,42544
46	Піна монтажна 750 мл	шт	1,5135
47	Плити стельові	м ²	50,43339
48	Плитки керамічні	м ²	3,06
49	Плінтус керамічний 70 мм	м	2,02
50	Плінтуси дерев'яні 45 мм полаковані	м	31,8167
51	Поріг алюмінієвий	шт	1

52	Поручні металеві Н=0,9 балконні індивідуального виготовлення	м	5,2
53	Проводи електропроводки	м	47,1
54	Пропан-бутан технічний	м3	0,0264
55	Профіль металевий оцинкований 27 мм	м	11,76622
56	Профіль металевий оцинкований 60 мм	м	16,18297
57	Профіль напрямний 3,6 м	шт	12,67079
57	Профіль поперечний 0,6 м	шт	76,04875
59	Профіль поперечний 1,2 м	шт	76,04875
60	Профіль пристінний 3 м	шт	17,29145
61	Решітки вентиляційні	шт	2
62	Розетка подвійна з коробкою	шт	15
63	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0056
64	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,6556
65	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,470862
66	Ручка дверна офісна	шт	1
67	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	108
68	Саморізи 95 мм	шт	58,90178
69	Світильник	шт	8
70	Силіконовий універсальний герметик	т	0,020462
71	Сітка армувальна зварна	м2	3,3
72	Скловітка	м2	92,62029
73	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001
74	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023
75	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012
76	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000072

77	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0000927
78	Шпаклівка Greenplast	кг	2,91092
79	Шпаклівка універсальна Sniezka ACRYL-PUTZ	т	0,1072718
80	Штукатурка Кнауф HP Старт	м3	0,821589
81	Шуруп 25 мм	шт	161,9357
82	Щит пластиковий	шт	1

Усі роботи повинні відповідати чинним ДБН, ДСТУ та виконуватися з використанням сертифікованих матеріалів, що забезпечують довговічність та безпечність експлуатації, і бути виконані з гарантією не менше 5 років.

Детальний опис предмета закупівлі, інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики

Місце виконання робіт: м. Львів, вул. Трильовського, 24

Очікуваний термін виконання робіт:

До 31 грудня 2026 року (включно).

Умови оплати: Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані послуги у термін протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3).

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 435 997,00 грн (Чотириста тридцять п'ять тисяч дев'яност дев'яносто сім гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Розрахунок здійснено відповідно до затвердженого технічного завдання, на підставі поточних ринкових цін та аналогічних робіт у сфері будівництва.

4. Підстави для проведення закупівлі:

- Закон України «Про публічні закупівлі»

Закупівля проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 р.

- Необхідність забезпечення виконання функцій бюджетної установи

Закупівля має на меті забезпечення реалізації освітнього процесу в безпечних умовах та є частиною реалізації повноважень замовника щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти.

- Наявність бюджетних призначень

Закупівля проводиться в межах бюджетних асигнувань, передбачених у кошторисі замовника на відповідний рік. Наявність коштів підтверджується планом використання бюджетних коштів.

- Код предмета закупівлі згідно з ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

- Вимоги безпеки та санітарно-гігієнічних норм
Приміщення кабінету інформатики не відповідає чинним державним стандартам та потребує модернізації, що обґрунтовано висновками технічного обстеження та нормативними документами (ДСанПіН, ДБН).

5. Обґрунтування вибору процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Висновок:

Проведення поточного ремонту кабінету інформатики є обґрунтованим та необхідним для забезпечення безпечних, комфортних і сучасних умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників початкової школи «Дивосвіт» Львівської міської ради.

Уповноважена особа



(підпис, мп)

Віталій ГОРБЯК